

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg ceny jednostkowej -090	Prace pomocnicze - wyniesienie i wniesienie mebli krotność= 1,000	kpl	1,000
2	wg nakładów rzeczowych KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie okien i drzwi folią krotność= 1,000	m2	15,000
3	wg ceny jednostkowej -020	Zabezpieczenie opraw oświetleniowych sufitowych oraz rzutnika krotność= 1,000	szt	5,000
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0516-01-090	Wymiana grzejników płytowych 0,5x1,0 m krotność= 1,000	kpl	6,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0808-08-040	Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,000	m	25,980
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-050-050	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych krotność= 1,000	m2	36,370
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-070-050	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - demontaż płytek podłogowych PCV krotność= 1,000	m2	36,370
8	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30809-01-050	Zeszlifowanie kleju z płytek na podłodze krotność= 1,000	m2	36,370
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-01-050	Dwukrotne gruntowanie podłogi preparatem typu Atlas Uni-Grunt krotność= 1,000	m2	36,370
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2, grubość docelowa 10 mm krotność= 1,000	m2	36,370

11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0301-050	Dodatek za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, grubość docelowa 10 mm, krotność x5 krotność= 5,000	m2	36,370
12	wg ceny jednostkowej KNR 2-02U-1134-01-040	Naprawa pęknięć na ścianach i stropach z płyt G-K krotność= 1,000	m	6,000
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	Gruntowanie ścian preparatem typu Atlas Uni-Grunt krotność= 1,000	m2	94,760
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,000	m2	94,760
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie sufitu preparatem typu Atlas Uni-Grunt krotność= 1,000	m2	36,370
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000	m2	36,370
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-05-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV krotność= 1,000	m2	36,370
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z PCV krotność= 1,000	m	25,980
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1210-14-020	Dwukrotne malowanie parapetów o szer. 30 cm farbą lateksową krotność= 1,000	szt	6,000
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040	Dwukrotne malowanie rur stalowych centralnego ogrzewania o średnicy do 32 mm krotność= 1,000	m	35,000
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,90x2,00 m krotność= 1,000	szt	1,000
22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-12-050	Analogia - montaż drzwi akustycznych 0,90x2,00 m krotność= 1,000	m2	1,800

23	wg ceny jednostkowej -060	Utylizacja odpadów krotność= 1,000	m3	2,000
----	---------------------------------	---------------------------------------	----	-------